

UWAGA
ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ DO WYMIANY

WSZYSTKIE KOMINY DO PRZEMUROWANIA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ OD POZIOMU KONSTRUKCJI DACHU PRZY NISZYM POZIOMIE POŁACI DANEGO KOMINA

NA STYKU POŁACI DACHOWEJ ZE ŚCIANĄ I KOMINAMI WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE NA TZW "WYDRĘ"

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR A/K-09

143,0 - Wymiar zinwentaryzowany

118 - Wymiar projektowany

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych, barierek montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczenia. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie podane wartości. Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw wykończeniowych.

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GOŁKOWICACH*						
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA					*PB*	
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI* *POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI*						
Temat rysunku:	PROJEKT – RZUT PIĘTRA						
Projektował:	Mgr inz. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data:	12/2017	
					skala:	1:100	
Sprawdził:	Mgr inz. arch. Kinga Joanna SIEDLACZEK–WDOWIAK	nr upr.	25/SLOKK/ 2012/II		strona	43	
					nr rysunku:	A/K–04	
”PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28							