



UWAGA  
WYMIANA PARAPETÓW ISTNIEJACYCH NA NOWE  
WYSIĘG MIN 3cm OD ŚCIANY OCIEPLONEJ (gr. ocieplenia 12cm)

WĘGARKI OCIEPIĆ MIN. 2cm

MURKI STREFY WEJŚCIOWEJ DO RENOWACJI - WYKOŃCZENIE ZGODNE  
Z WYKOŃCZENIEM ŚCIAN BDUYNKU (TYNKA NA SIATCE - W MIEJSCACH PĘKIEŃ  
SIATKA PODWÓJNA)

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR A/K-08, A/K-14



- |            |                                       |        |
|------------|---------------------------------------|--------|
| <b>02</b>  |                                       |        |
| -          | powłoka końcowa                       |        |
| -          | siatka zbrojąca z włókna szklanego    |        |
| -          | zaprawa zbrojąca                      |        |
| -          | styropian                             | 12,0cm |
| -          | zaprawa klejąca                       |        |
| -          | tylnk cem. - wapienny                 | 4,5cm  |
| -          | ściana - beton komórkowy              | 38,0cm |
| -          | tylnk cem. - wapienny                 | 1,5cm  |
| <b>02a</b> |                                       |        |
| -          | powłoka końcowa                       |        |
| -          | siatka zbrojąca z włókna szklanego    |        |
| -          | zaprawa zbrojąca                      |        |
| -          | styropian                             | 12,0cm |
| -          | zaprawa klejąca                       |        |
| -          | ściana - bloczek z betonu komórkowego | 42,5cm |
| -          | tylnk cem. - wapienny                 | 1,5cm  |
| <b>02b</b> |                                       |        |
| -          | powłoka końcowa                       |        |
| -          | siatka zbrojąca z włókna szklanego    |        |
| -          | zaprawa zbrojąca                      |        |
| -          | styropian                             | 16,0cm |
| -          | zaprawa klejąca                       |        |
| -          | tylnk cem. - wapienny                 | 1,5cm  |
| -          | ściana - bloczek z betonu komórkowego | 24,0cm |
| -          | tylnk cem. - wapienny                 | 1,5cm  |

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych, barierok montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczenia. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie p o d a n e w a r t o ś c i . Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw w y k o ŋ c z e n i o w y c h .

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GÓLKOWICACH				
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA				PW
inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI				
Temat rysunku:	PROJEKT – RZUT PARTERU				
Projektował:	Mgr inż. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data: 12/2017
					skala: 1:100
	Mgr inż. arch. Kinga Joanna	nr upr.	25/SŁOKK/		strona 42
Sprawił:	SIEDLACZEK-WDOWIAK		2012/II		nr rysunku: A/K-03
”PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28					