




03	
- powłoka końcowa	
- siatka zbrojąca z włókna szklanego	
- zaprawa zbrojąca	
- styropian	16,0cm
- zaprawa klejąca	
- tynk cem. - wapienny	3,5cm
- ściana - cegła pełna	25,0cm
- tynk cem. - wapienny	1,5cm
- styropapa	5,0cm



 - Wymiar zinventoryzowany
 - Wymiar projektowany

UWAGA
WSZYSTKIE KOMINY DO PRZEMUROWANIA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
OD POZIOMU STROPU NAD PIĘTREM

KOMINY I ŚCIANKI ATTYKOWE PODWYŻSZYĆ O MIN. GRUBOŚĆ OCIEPLENIA DACHU

NA STYKU POŁĄCI DACHOWEJ ZE ŚCIANAMI I KOMINAMI WYKONAĆ OBRÓBK
BLACHARSKIE NA TZW "WYDRĘ"

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR A/K-06, A/K-11 ORAZ A/K-15

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych, barierek montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczania. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie p o d a n e w a r t o ś c i . Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw w y k o ŋ c z e n i o w y c h .

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY MŁODZIEŻOWEJ 45 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM					
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA					PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	PROJEKT – RZUT PIĘTRA					
Projektował:	Mgr inż. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data:	12/2017
					skala:	1:100
Sprawdził:	Mgr inż. arch. Kinga Joanna	nr upr.	25/SLOKK/		strona	42
	SIEDLACZEK-WDOWIAK		2012/II		nr rysunku:	A/K-05

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28