
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZYCHODNI - MODERNIZACJA INSTALACJI WOD. - KAN.
ADRES INWESTYCJI : UL. ORKANA 10, 44-310 RADLIN
INWESTOR : POWIAT WODZISŁAWSKI - POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
ADRES INWESTORA : 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WOJCIECH BREWCZYŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 26 LISTOPAD 2018R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 LISTOPAD 2018R.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MODERNIZACJA INSTALACJI WOD. - KAN.			
1	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY	1	7
2	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	8	17
3	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	18	20

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA INSTALACJI WOD. - KAN.						
1	45332000-3		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY			
1	KNR-W 2-d.1	SST-04	15 0116-08	15 0116-08	15 0116-08	15 0116-08
			Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			1+13*2	szt.	27.00	
					RAZEM	27.00
2	KNR-W 2-d.1	SST-04	15 0121-01	15 0121-01	15 0121-01	15 0121-01
			Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			27	szt.	27.00	
					RAZEM	27.00
3	KNR-W 2-d.1	SST-04	15 0132-01	15 0132-01	15 0132-01	15 0132-01
			Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - kątowny dn 15/10 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
4	KNR-W 2-d.1	SST-04	15 0132-01	15 0132-01	15 0132-01	15 0132-01
			Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe	szt.		
			26	szt.	26.00	
					RAZEM	26.00
5	KNR-W 2-d.1	SST-04	15 0143-01	15 0143-01	15 0143-01	15 0143-01
			Montaż podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych V=5 l z zaworem bezpieczeństwa i grzałką o mocy 1,5 kW	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
6	KNR-W 2-d.1	SST-04	15 0143-01	15 0143-01	15 0143-01	15 0143-01
			Montaż podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych V=10 l z zaworem bezpieczeństwa i grzałką o mocy 2 kW	kpl.		
			11	kpl.	11.00	
					RAZEM	11.00
7	KNR-W 2-d.1	SST-04	15 0143-01	15 0143-01	15 0143-01	15 0143-01
			Montaż podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych V=10 l z zaworem bezpieczeństwa i grzałką o mocy 2 kW wiszący	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	45332000-3		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
8	KNR-W 4-d.2	SST-04	02 0232-06	02 0232-06	02 0232-06	02 0232-06
			Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
9	KNR-W 4-d.2	SST-04	02 0232-08	02 0232-08	02 0232-08	02 0232-08
			Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-d.2	SST-04	02 0229-07	02 0229-07	02 0229-07	02 0229-07
			Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
			4.00	m	4.00	
					RAZEM	4.00
11	KNR-W 4-d.2	SST-04	02 0229-08	02 0229-08	02 0229-08	02 0229-08
			Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
			26.00	m	26.00	
					RAZEM	26.00
12	KNR-W 4-d.2	SST-04	02 0234-08	02 0234-08	02 0234-08	02 0234-08
			Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
13	KNR-W 2-d.2	SST-04	15 0207-01	15 0207-01	15 0207-01	15 0207-01
			Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			4.00	m	4.00	
					RAZEM	4.00
14	KNR-W 2-d.2	SST-04	15 0207-03	15 0207-03	15 0207-03	15 0207-03
			Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			26.00	m	26.00	
					RAZEM	26.00
15	KNR-W 2-d.2	SST-04	15 0211-01	15 0211-01	15 0211-01	15 0211-01
			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			4	podej.	4.00	
					RAZEM	4.00
16	KNR-W 2-d.2	SST-04	15 0211-03	15 0211-03	15 0211-03	15 0211-03
			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			1	podej.	1.00	
					RAZEM	1.00
17	KNR-W 2-d.2	SST-04	15 0233-03	15 0233-03	15 0233-03	15 0233-03
			Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - stojące	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	45453000-7		ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0339-04	SST-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14.00	m m	14.00	
					RAZEM	14.00
19	KNR 4-01 d.3 0207-02	SST-04	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 14.00	m m	14.00	
					RAZEM	14.00
20	K.I. d.3 kalk. własna	SST-04	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu 14.00*0.12*0.25	m ³ m ³	0.42	
					RAZEM	0.42