



POLSKA GRUPA
GÓRNICZA

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/217 - 30568/17

Rydułtowy dn., 09.06.2017 r.

STUDIO POŁOMSCY
ul. Strzelców Bytomskich 38
44 – 280 Rydułtowy

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno – górniczych dla planowanej inwestycji:
„Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach”.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.06.2017 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno – górniczych dla (inwestycji, nieruchomości) zlokalizowanej na działce nr -, położonej w **Rydułtowach** przy ulicy **Strzelców Bytomskich 11**.

informuję:

- o możliwości wystąpienia, w okresie koncesyjnym, tj. do 2019r., następujących wpływów związanych z dokonaną i projektowaną działalnością górniczą:
 - **inwestycja, [nieruchomość] położona jest na obszarze górniczym Rydułtowy I**
 - **eksploatacja dokonana była prowadzona w latach 1963 – 2014, wywołując deformacje o parametrach:**
 $W_{max} = 2,464m$, $T_{konc.} = 9,5mm/m$, $E_{dyn.} = 3,1mm/m$
 - **istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości $a \leq 450mm/s^2$,**
 - **stosunki wodne nie ulegną zmianie,**
 - **nie występują złoża innych kopalin,**
 - **nie występują zroby płytkiej eksploatacji,**
- w rejonie obejmującym przedmiotową (inwestycję, nieruchomość) występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2019 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne projektowanej eksploatacji, **może spowodować wystąpienie ZEROWEJ KATEGORII deformacji powierzchni terenu.**
- niniejsza informacja nie zastępuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami).
- niniejsza informacja wydana jest według stanu wiedzy na dzień 09.06.2017 r.

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wpływami górniczymi odpowiadającymi określonej kategorii terenu górniczego stanowić będzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrażającym bezpieczeństwu jego użytkowania, nie zapewni natomiast całkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziaływań górniczych.

STAROSTWO POWIATOWE

w Wodzisławiu Śląskim

ul. Bogumińska 2

44-1307 Wodzisław Śląski

Zalecenia:

- 44-1307 Wodzisław Śląski
- 2) Z uwagi na możliwość zmiany prognozy oddziaływań eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunków górniczych zaleca się aby wykonawca projektu budowlanego, bezpośrednio przed przystąpieniem do projektowania, zwrócił się do przedsiębiorcy górniczego o weryfikację udzielonej wcześniej informacji o warunkach geologicznych i górniczych, o ile od daty jej wydania upłynęło 12 miesięcy.
- 2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu zwrotu uzasadnionych nakładów poniesionych w związku z koniecznością wykonania odpowiednich zabezpieczeń obiektu budowlanego przed wpływami eksploatacji górniczej zaleca się, aby inwestor powiadomił przedsiębiorcę o fakcie rozpoczęcia inwestycji budowlanej, celem uzyskania szczegółowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez przedsiębiorcę odbiorów robót związanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania się o zwrot nakładów będzie przedłożenie przedsiębiorcy następujących dokumentów:

- 1) decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopii zgłoszenia budowy,
- 2) decyzji określającej warunki zabudowy (*jeśli została wydana*) lub udzielonej przez przedsiębiorcę informacji o warunkach geologicznych – górniczych, względnie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazującego na konieczność wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,
- 3) projektu technicznego obiektu budowlanego/części projektu dotyczącej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed szkodami górniczymi,
- 4) dziennika budowy/wyciągu z dziennika budowy z wpisami potwierdzającymi wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,
- 5) kosztorysu określającego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wpływem eksploatacji górniczej, ujmującego koszty robocizny, materiałów i sprzętu.

Mierniczy Górniczy

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Oddział KWK ROW
Kierownik Działu Mierniczego
Kierownik Działu Geologicznego
Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny
Ruch Małce-Rydułtowy
.....Riotr. Grabowski.....
Mierniczy Górniczy

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Oddział KWK ROW
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER RUCHU RYDUŁTOWY
Z-CA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

.....Aleksander Chowaniec.....

Geolog Górniczy

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
.....Aleksandra Nielaba.....
upr. Geolog Górniczy

Objaśnienia pojęć:

- 1) dla terenów górniczych (tj. przestrzeni objętych przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych) ustala się 5-cio stopniową klasyfikację terenów – im większe deformacje powierzchni tym wyższa kategoria terenu górniczego.
- 2) wstrząsy pochodzenia górniczego – zjawisko o charakterze losowym, towarzyszące robotom górniczym występujące w pewnych warunkach geologiczno – górniczych; nie jest możliwe dokładne przewidzenie energii, miejsca i czasu wystąpienia wstrząsu.

Załącznik:

Kopia mapy zasadniczej



Wz. 64/0.1.83.3.2017
Ks.rob. 51/2017
P.szczw. 12.04.2017

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1:500
Sękca: 6.125.24.14.2.1; 2 - układ 2000

powiat: wodzisławski
miejsc: Rydułtowy
Obręb ewid. 0003 Rydułtowy Główny
Jedn. ewid. 241503 i Rydułtowy



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 26 kwiecień 2017
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2017-04-26/0000002

Z.U.G. "Geoprac"
Skaba Roman Zieleźny Grzegorz
ul. Pszowska 545
44-370 Pszów

1009366366



Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - aktualizacja mapy do celów projektowych - przy ul. Strzelców Bytomskich dz. nr 2327/58 w Rydułtowach

Odpowiadając na pismo z dnia 12-04-2017 informujemy, na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Rydułtowy – Piaskowa, Rydułtowy - Brzezie przęsło słup nr 8, kabli SN, nN, oświetlenia ulicznego i telekomunikacji wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A 53-314 Wrocław ul. Pl. Powstańców Śląskich 20, zlecenie wysłać na adres Chorzów ul. Olszewskiego 1.

w zakresie sieci nN, SN, WN. W przypadku kabli teletechnicznych należy wystąpić do Spółki TAURON Obsługa Klienta z o.o. w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Budynki mieszkalne (tzn. przeznaczone na czas przebywania ludzi dłuższy niż 8 godzin na dobę) należy lokalizować tak, aby odległość pozioma najbardziej wysuniętej w kierunku linii części budynku od najbliższego przewodu tej linii wynosiła nie mniej niż 14,5 m. Taka lokalizacja budynku względem przewodów linii zapewnia spełnienie wymagań ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego bez konieczności wyznaczania strefy metodami pomiarowymi. W przypadku lokalizacji projektowanego budynku w odległości mniejszej niż 14,5 m od przewodu roboczego linii należy spełnić wymagania normy PN-EN-50341 i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.08.1998r. (Dz.U.Nr 107 poz.676) odnośnie oddziaływania pola elektromagnetycznego.

1. Zabudowa niemieszkalna (np. garaże, budynki gospodarcze) przeznaczona na czas przebywania ludzi krótszy niż 8 godzin na dobę powinna być lokalizowana:
 - a) w przypadku skrzyżowania odległość pionowa (przy największym zwisie normalnym) powinna być nie mniejsza niż 5,85 m między przewodem linii a każdą częścią budynku.
 - b) w przypadku zbliżenia odległość pozioma (przy największym zwisie normalnym) powinna być nie mniejsza niż 4,30m między przewodem linii a każdą częścią budynku.
2. Nie należy sadzić roślinności wysokopiennej pod linią i w odległościach poziomych mniejszych niż 6,5 m od skrajnych przewodów linii 110 kV.

3. Metalowe ogrodzenie działki, dach lub inne metalowe przedmioty usytuowane pod linią i w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnych przewodów linii 110 kV należy uziemić.
4. Odległość od powierzchni drogi jak i również parkingu przy skrzyżowaniu nie może być mniejsza niż 7,85 m przy zwisie przewodów mierzonym w temperaturze +60°C
5. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, pod linią i w odległości poziomej 15 m od skrajnych przewodów linii nie wolno urządzać stanowisk pracy oraz składować materiałów, elementów, maszyn i urządzeń budowlanych.

Niniejsze pismo podaje wstępne warunki zabudowy na przedmiotowym terenie. W celu ostatecznego uzgodnienia zabudowy działek w strefie ochronnej linii tj. 15 m od skrajnego przewodu należy do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach przedstawić plan zagospodarowania terenu, z naniesioną lokalizacją projektowanych inwestycji z zaznaczoną osią i skrajnymi przewodami linii 110 kV oraz opis projektowanych inwestycji (materiał z którego mają być zbudowane, podstawowe funkcje które mają pełnić oraz gabaryt.) Przy skrzyżowaniach z przedmiotową linią należy wykonać profil linii w przęśle krzyżującym.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 1785

Załączniki: mapa szt. 1

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Andrzej Erenz

powiat: wodzisławski 4
miasto: Rydułtowy 277,08
Jedn.ewid. 241503_1 Rydułtowy.88
Obręb ewid. 0003 Rydułtowy Górne AR 4 273,40



Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploataującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigów, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN - 1 m,
linii SN - 4 m,
linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pierwotnik

Andrzej Erensz

26 KWI. 2017

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploataującej sieć o opinię i pozwolenie na wykonanie robót. Wskazane jest również wyłączenie terenów, na których znajdują się trasy kable. Sieć napowietrzna nN należy zidentyfikować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zblizenia projektowanej inwestycji z istniejącymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekładam kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Legenda:

Line kablowe WN
Line napowietrzne WN
Line kablowe SN
Line napowietrzne SN
Line kablowe nN
Line napowietrzne nN
Line kablowe oświetleniowe
Line napowietrzne oświetleniowe
Line kablowe teletechniczne
Line napowietrzne teletechniczne

5885
1785
70/0000002

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 8,73
Skala 1:500 277,53
kcja: 6.125.24.14.2.1; 2 - układ 2000.

powiat: wodzisławski 4
miasto: Rydułtowy 277.08
Jedn.ewid. 241503_1 Rydułtowy 88
Obręb ewid. 0003 Rydułtowy Górne AR 4 73.40



5
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Rybnicka 2
44-300 Wodzisław Śląski

Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Gospodarki
Kameralny Dział Zarządzania
Sposób: Innowacja 55 od 2/8
24.02.2019 12:36:57
44-300 Wodzisław Śląski

Planowana sieć gazu, syfu i PŁ

Uzgodnia nie przy zachowaniu
następujących warunków:

1. Skrzyżowanie zabezpieczyć zgodnie
DZ-U-2014-06-2013 por 640
2. Zbliżenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prace w pobliżu i przy wykonawcą
ręczne pod nadzorem pracowników RG Rybnik.

21.04.2017

Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Gospodarki
Kameralny Dział Zarządzania
Sposób: Innowacja 55 od 2/8
24.02.2019 12:36:57
44-300 Wodzisław Śląski

Sekcja: 6.125.24.14.2.1; 2 - układ 2000

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danyymi
o Infrastrukturze 1-Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

Kabellose Telekommunikation
Kabel Telekommunikation?


Nr uzgodnienia: Uf. 13856.1019 2019 05.10
 Info: niemy, że na obszarze objętym opracowaniem
 istnieje prawdopodobieństwo występowania niezidentyfikowanych urządzeń technicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi odczytanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń technicznych (sieci) dającą znać w projekcie zamierzeń.
 Uzgodnienie jest ważne przez 1 miesiąc.

.....
 Wydział Twórczości i Zarządzania
 Danym, o Intras

WG.6640.1.883.2017
Ks.rob. 51/2017
Pszów: 12.04.2017

Z.U.G. "GEOPRAC"
a Rolian, Zielona Góra
70 Pszów, ul. Pszowska 545
tel. 602652959, 602654945
4557201

powiat: wodzisławski
miasto: Rydułtowy 277,08
Jedn.ewid. 241503_1 Rydułtowy.88
Obręb ewid. 0003 Rydułtowy Górne AR 4



KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 8.73
Skala 1:500 277.53
Seksja: 6.125.24.14.2.1; 2 - układ 2000.

powiat: wodzisławski 4
miasto: Rydułtowy 277,08
Jedn.ewid. 241503_1 Rydułtowy 88
Obręb ewid. 0003 Rydułtowy Górne AR 4 773,40



..... Istniejąca sieć wodociągowa
 Istniejąca sieć kanaliz. sanitarnej
X..... Inne

zachować odległość od sieci wod.-kan. min.
 Nie wyłącza się istnienia innych niezainwentaryzowanych
 sieci wod.-kan. Uzgodnienie zachowuje ważność przez
 okres nie dłuższy niż 3 lata.

Uzgodniono dnia 29.01.2014

uzgodnienie dotyczy aktualizacji
mapy zasiedlenia


Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji S.p.A. z siedzibą w O.O.

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 15

- 6 -



Burmistrz Miasta Rydułtowy

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, www.rydułtowy.pl
tel. 32 45 37 411, fax 32 45 37 410, e-mail: um@rydułtowy.pl

Znak sprawy: GW.7021.2.000013.2017
Numer pisma: GW.KW.000100.2017

Rydułtowy, 02.06.2017

**POŁOMSKA EDYTA STUDIO
POŁOMSCY
ul. Strzelców Bytomskich 38
44-280 Rydułtowy**

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej –
ul. Strzelców Bytomskich, działka nr 2327/58

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej nieruchomości położonej w Rydułtowach przy
ul. Strzelców Bytomskich, działka nr 2327/58; obręb Rydułtowy Górne.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.05.2015r. (data wpływu 24.05.2017r) informuję, iż
zapewniam odbiór wód deszczowych w ilości 30 l/s pochodzących z dachu budynku
o powierzchni 1435m², terenu dróg wewnętrznych i miejsc postojowych o nawierzchni
szczelnej o powierzchni 1414m².

2. Przyłączenia do istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej w Rydułtowach w rejonie
ul. Strzelców Bytomskich należy wykonać poprzez włączenie do istniejącej studni
rozdzielczej na odcinku kanalizacji deszczowej od studni oznaczonej symbolem D1 do
studni oznaczonej symbolem D6 na przedstawionej mapie.

3. Przyłącze kanalizacyjne należy zaprojektować z rur PVC kielichowych, łączonych na
uszczelki gumowe, o jednolitej ścianie rur o średnicy max. 200 mm. W celu ograniczenia
ilości wód deszczowych należy zainstalować na projektowanym końcowym odpływie, poza
studnią włączeniową klapę zwrotną.

Przejścia przez ściany studni dokonać poprzez przejście szczelne.

Włączenie rury do studni nie może być wykonane w obrębie stopni włączonych studni, co mogłoby
utrudnić zejście do studni pracownikom obsługi.

W przypadku konieczności wejścia w pas drogowy drogi publicznej, należy uzyskać decyzję
na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcją drogi w pasie drogowym.

4. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt budowlany przyłącza, który
należy uzgodnić w Urzędzie Miasta Rydułtowy.

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Lepiarczyk, Tel. służbowy: 32 45 37 435

5. Warunkiem odbioru wód deszczowych jest:

- a) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, lub uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),
- b) wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- c) odbiór włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dokonany przez przedstawiciela Urzędu Miasta Rydułtowy,
- d) przedstawienie zlecenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jednostce zewnętrznej.

6. Miasto zastrzega sobie prawo prowadzenia robót eksploatacyjnych i remontowych na infrastrukturze kanalizacyjnej w granicach nieruchomości, której dotyczą niniejsze warunki.

7. Uwagi dodatkowe:

- a) wykonane przyłącze kanalizacyjne pozostaje własnością dostawcy wód,
- b) w przypadku niedostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wyznaczonym terminie Miasto zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji geodezyjnej na koszt Inwestora,
- c) w momencie odbioru włączenia wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej zostanie sporządzona umowa na odbiór wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni stanowiących własność Odprowadzającego Wody a przyjmowanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych będących własnością Miasta.


8. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załącznik:

1 x mapa

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. Kopia a/a

z up. Burmistrza

mgr inż. arch. Maciej Polomski
Zastępca Burmistrza



powiat wodzisławski
Miejsce Rybnickie
Jedn. ewid. 241503 / 1 Rybnicki
Ciepła ewid. 0003 Rybnicki Górny Nr 4
Skała 1:500
Sektory: 6.125.24.14.2.1; 2 - układ 2000

MS.6640.1.883.2017
Ks.rob. 51/2017
Paszów. 12.04.2017

Załącznik do Wzrostu
nr G.1.7021.2.000013.2017
INSPEKTOR
z dnia 20.06.2017
mgr. Grzegorz Depiński podpis

Urząd Miasta Rybnickiego
Himura
Gospodarki Wodnej - Selektywnej

STAROSTA WODZISŁAWSKI
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

WG.6630.1.102.2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Protokół

z narady koordynacyjnej, która odbyła się w dniu 28 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, tel. 32 4539711.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich, dz. 2327/58, 2326/58, 2208/110, 2204/59”

Wnioskodawca: mgr inż. Grzegorz Połomski

STUDIO POŁOMSCY, 44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 38, NIP 647-180-38-94

Pozostali uczestnicy narady:

Imię i nazwisko	Nazwa instytucji	Stanowisko w sprawie podpis
David Burtko	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śl. tel. 32/4552634, 32/4552755, 32/4556738 wew. 349.	bez uwag
TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik Andrzej Erenz	TAURON Dystrybucja S.A. ul. Zawila 65 L 30-390 Kraków Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14 a 44-100 Gliwice tel. 32/3032096.	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.
Mark Wojciech NIEOBECNY	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54 44-266 Świerklany tel. 32/4392674, 32/4392675.	Uzgadnia się z uwagą - prace w pobliżu urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami - przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy
Tryszko Mordziński	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku ul. B. Chrobrego 39 44-200 Rybnik tel./fax 32/4223419.	Uzgadnia się przy zachowaniu następujących warunków: 1. Skrzyżowania zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zbliżenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RG w Rybniku.

PODMIOT NIE SKŁADA
ZASTRZEŻEN

Art. 28 ba ust. 1 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne

WG.6630.1.102.2017

<p>Starosta Starosta Sieni Magistralnej Pszów</p> <p>Grzegorz Koczy</p>	<p>Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Oddział Sieni Magistralnej ul. Traugutta 121 44-370 Pszów tel. 32/4578343.</p>	<p>BTE LAC</p>
<p>NIEOBECNY</p>	<p>Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice ul. Bernardyńska 14 44-100 Gliwice tel. 32/4150606.</p>	<p>PODMIOT NIE SKŁADA ZASTRZEŻEN Art. 28 ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</p>
<p>Maek Wojcik</p>	<p>Ciepłownia Rydułtowy ul. A. Mickiewicz 21 44-280 Rydułtowy tel. 32/7294456.</p>	<p>Uzasadnienie z uwagi: - prace w polu mogą być wykonane całkowicie, wykonywać prace zgodnie z rozkazem - przed rozpoczęciem, do prac wykonalnych z rozkazem</p>
<p>Aleto Wojcik</p>	<p>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18 47-400 Racibórz tel. 32/4154902, 32/4154671.</p>	<p>bez uwagi</p>
<p>Jawar Wojcik</p>	<p>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Sokolska 65 40-087 Katowice Biuro Terenowe Racibórz ul. 1 Maja 8A 47-400 Racibórz tel. 32/4153566.</p>	<p>bez uwagi</p>
<p>NIEOBECNY</p>	<p>Polska Grupa Górnicza spółka z o. o. Oddz. Zakład Informatyki i Telekomunikacji ul. Jastrzębska 10 44-253 Rybnik tel. 32/7166423, 32/7166424.</p>	<p>PODMIOT NIE SKŁADA ZASTRZEŻEN Art. 28 ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</p>

STAROSTA WODZISŁAWSKI
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław ŚL.

WG.6630.1.102.2017

Zespół Przygotowania Produkcji Anna Ciszewska	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. 32/4763073 wew. 106.	Uzgadnia się bez uwag Zespół Przygotowania Produkcji Anna Ciszewska
NIEOBECNY	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34 40-038 Katowice Tel. (32) 700 78 29	PODMIOT NIE SKŁADA ZASTRZEŻEŃ Art. 28 ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Anna Kessing - Długi	Urząd Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36 44-280 Rydułtowy tel. 32/4537434.	Uzgodnia się pozytywnie pod warunkiem realizacji odwrotu - mogącego nie dość do skutku - metodą bezwykopową na głębokości przebiegającej pod istniejącą jezdnią

Na tym naradę zakończono.

Protokolant: Sabina Starzec

Wnioskodawca:

Przewodniczący:


Sabina Starzec - podinspektor

NIEOBECNY

z up. STAROSTY
mgr inż. Sabina Starzec
PODINSPEKTOR

.....
podpis wnioskodawcy

.....
podpis przewodniczącego



Załącznik do pozwolenia na budowę
Nr 0911/H z dnia 15.09.2017.

LEGENDA:

- nawierzchnia drogi
- nawierzchnia parkingu
- powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- chodnik
- zielen
- studnie i kratki projektowane
- proj. kanalizacja deszczowa

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

LP X Y
D-4ism, 5547835.9104, 6530004.3137
D-6ism, 5547832.6774, 6529970.7793
D-1p, 5547873.6623, 6529943.4996
D-2p, 5547837.5764, 6529955.6357
D-3p, 5547847.2897, 6529985.2822
Kr-1, 5547878.0825, 6529941.1782
Kr-2, 5547835.2195, 6529952.1425
Kr-3, 5547841.4046, 6529963.0411
Kr-4, 5547846.5899, 6529982.0538

Za zgodność
z oryginałem
dnia 17.II.2017

mgr inż. Grzegorz Polonowski
UPRAWNIENIA INŻYNIERSKIE
do projektowania w zakresie
bez ograniczeń w zakresie
inżynierii i architektury
dot. projektowania i
inżynierii i architektury
nr ewid. SLK/5022/POD/17
nr ewid. SLK/5022/POD/17


STUDIO POŁOMSKY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Polonowski
ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy

Adres inwestycji:
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Polonowski
ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Data: 17.II.2017
Część: 1
Skala: 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inż. Grzegorz Polonowski
ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Data: 17.II.2017
Część: 1
Skala: 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



STAROSTWA WODZISŁAWSKI
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Dokumentacja - nr sprawy WG.6030.1, 103.101
Dla przedmiotowej nieruchomości w celu
przebudowy w skali 1:500, 1:200, 1:100, 1:50
z uwzględnieniem zmian w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania
terenowego

mgr inż. Grzegorz Polonowski
ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy