



PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI A-A

skala 1:50



PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI B-B

skala 1:50



LEGENDA:

- 1 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 2 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 3 - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara
- 4 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 5 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- 6 - krawężnik betonowy 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 7 - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, grafit
- 8 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 23 cm
- 9 - warstwa pospółki gr. 25 cm - wymiata gruntu
- 10 - krawężnikjazdowy 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 11 - tereny zielone
- 12 - kostka granitowa 12÷16 cm

STUDIO POŁOMSCY	
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY	
INWESTOR:	
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami	
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41	
Adres Inwestycji:	
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich	
Temat:	
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach	
Projektant:	
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13	
Nazwa rysunku:	
PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI A-A, B-B	
STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zastrzega bez jego wiedzy i zgody wykorzystywanie tego projektu do celów handlowych, reklamowych i wprowadzanie w nim zmian porażających wyniki w projekcie.	
Nr rysunku:	1 : 50
Skala:	
czerwiec 2017	