


1	Gabinet lekarski	8	WC dla personelu
17, 10	Gumolift	2, 30	plytki cer.
2	Rejestracja	9	wc dla niepełnosprawnych
15, 50	Gumolift	6, 31	plytki cer.
3	Gabinet socjalny	10	Klatka schodowa
11, 32	Gumolift	8, 76	Parkiet
4	Dentysta	11	Poczekalnia
21, 98	Gumolift	16, 37	Gumolift
5	Zaplecze dentysty	12	Gabinet zabiegowy
4, 43	Gumolift	10, 49	Gumolift
6	Hall	13	Wiatrołap h=2,08m
22, 83	Gumolift	3, 10	plytki cer.
7	Przedsiónek		



UWAGI !

- 1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych
- 2. Izolację przewodów wykonać jako nierozprzestrzeniającą ognia oraz zgodnie z WT
- 3. Grzejniki w pomieszczeniach wykonać w wersji z izolacją antykorozyjną fabryczną od wewnątrz i od zewnątrz

LEGENDA

- zasilanie i powrót c.o.
- GA-16-500
- grzejnik c.o. aluminiowy członowy
- zasilany boczne rozstaw o wys. 50 cm ilość członów 16

CHOWANIEC BARBARA BIURO PROJEKTOWE " SANWEXO "			
UL. SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁ TOWY			
INWESTOR	Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. Zakład Zarządzania Nieruchomościami w wodziśławiu Śląskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śl.		
FAZA	Projekt budowlano-wykonawczy		
TEMAT	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ WOD-KAN W BUDYNKU PRZY UL. PARKOWEJ 10 W ROGOWIE		
ADRES	Rogów, ul. Parkowa 10 - działka nr 204/30 jedn. ew.:Gorzyce , obręb ew: Rogów		
RYSUNEK	RZUT PARTERU - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.		
SPRAWDZIŁ :		PROJEKTOWAŁ :	
nie wymaga sprawdzenia		mgr. inż. BARBARA CHOWANIEC upr. bud. 571/90	
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA: SANITARNA	SKALA : 1:100	DATA: 09.2020r.	NR RYS. 2