


Przewody należy prowadzić w kanale pod posadzką sąsiedniego segmentu niepodpiwniczonego



Zestawienie pomieszczeń				
Lp.	Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
1	0.1	Magazyn	5,40m ²	lastriko
2	0.2	Magazyn	5,72m ²	lastriko
3	0.3	Magazyn	10,51m ²	lastriko
4	0.4	Pom. Gospodarcze	5,28m ²	lastriko
5	0.5A	Przedśionek	12,51m ²	lastriko
6	0.5	Kotłownia	15,79m ²	plytki GRES
7	0.6	Skład opału	19,09m ²	cementowa
8	0.7	Skład opału	30,57m ²	cementowa
9	0.8	Pom. Gospodarcze	7,92m ²	lastriko
10	0.9	Pom. Gospodarcze	4,89m ²	lastriko
11	0.10	Korytarz	13,51m ²	lastriko
12	0.11	Magazyn	4,10m ²	lastriko
13	0.12	Magazyn	10,36m ²	lastriko
14	0.13	Magazyn	11,67m ²	lastriko
15	0.14	Magazyn	16,20m ²	lastriko
16	0.15	Korytarz	23,61m ²	Lastriko
17	0.16	Pom. Gospodarcze	3,21m ²	lastriko

OZNACZENIA:

- C11-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytowy, podłączenie boczne
- 10-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 20-600-0,4 - grzejnik stalowy dwupłytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 30-600-0,4 - grzejnik stalowy trzyperytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 10-600-0,4 oc. - grzejnik stalowy jednopłytowy w wersji higienicznej, ocynkowany, podłączenie boczne

UWAGI:

1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GOŁKOWICACH					
	INSTALACJE GRZEWcze					PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	RZUT PIWNIC – WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.					
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	12/2017
					skala:	1:100
					strona	26
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz	nr upr.	217/92		nr rysunku:	IS/1.2